

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**  
**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER**  
**HORTICULTURE CIVIL DIVISION NO.4**  
**NEHRU PLACE NEW DELHI-19**

N.I.Q. No.

Dated:

**SPOT QUOTATION NOTICE**

Sealed Item rate Spot Quotation is invited for the following work on behalf of Delhi Development Authority by the Executive Engineer Horticulture Civil Division No.4, DDA, Nehru Place (Adjacent BSES Bhawan) New Delhi -110019 upto 3.00 PM on the date mentioned below from the firms/Agencies/ Contractors which shall be opened on the date mentioned below at 3.30 PM.

S. No	NIQ No.	Name of work	Estimated cost	Earnest money / Security Deposit	Time allowed	Last date Of submission of Spot Quotations and D.D in favour of Sr.AO/CAU/SZ	Date and time of opening of Spot Quotations
1.	01/EE/ HCD.4/ DDA/2019- 20  (Spot Quotation Notice).	N.O.W:- M/o completed scheme under Nazul A/c-II South Zone. S.H :- Providing and placing water tank of caplcity 5000 Ltr. at (i) 1904DUS Houses Sector-D 6 at Vasant Kunj, I (ii) Mango Orchard Andheria More Part - I adjoining Andheria More Mehrauli. (iii) park & Plantation Between Railway line &Sewa Nagar. (iv) Tower area at AGVC(Attached with CE(SZ) office &parking area different location under Hort. Division IV&VI.	Rs.6,72,891/-	Rs.13458/-	10 Days	16/07/2020 upto 3.00 PM	16/07/2020 at 3.30 PM

The sealed quotations shall be submitted in two envelopments, one envelop contain edibility documents and Earnest money and 2<sup>nd</sup> envelop shall contain financial quotation (quoted rates.) the financial quotations will be opened for the bidder who will qualify the elibility criteria alongwith required Earnest Money.

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

कार्यकारी अभियंता का कार्यालय

बागवानी सिविल डिवीजन नंबर 4, नेहरू जगह नई दिल्ली-19

एन. आई. वू नं०

दिनांक

## स्पॉट उद्धारण नोटिस

अधिशारी अभियंता द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए सीलबंद भूदर स्पॉट कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। बागवानी सिविल डिवीजन नंबर 4, DDA, नेहरू प्लेस (आसन्न BSES भवन) नई दिल्ली -110019 अपराह्न 3.00 बजे से नीचे दी गई तारीख तक। फर्म / एजेंसियां / ठेकेदार जो नीचे दी गई तारीख को अपराह्न 3.30 बजे खोले जाएंगे।

क्र. सं.	एन आई वू नं०	काम का नाम	अनुमानित लागत	अग्रिम धन/ सुरक्षा जमा राशि	समय की अनुमति है	स्पॉट कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि और अद्वितीय लेन-देन प्रमाण Sr.AO/CAU/SZ के पक्ष में स्पॉट कोटेशन और D.D जमा करना	स्पॉट कोटेशन के खुलने के दिनांक और समय
1.	01/ईई एच सी डी.4/ दि०वि०प्रा०/2 019-20  (स्पॉट उद्धारण नोटिस).	एन. आइडब्ल्यू :- एम / ओ पूर्ण योजना नाजुल ए / सी-II द्वितीय दक्षिण क्षेत्र के तहत। उप प्रमुख:- 5000 लीटर की क्षमता का पानी का टैंक उपलब्ध कराना और रखना। पर (i) 1904DUS हाउस सेक्टर-डी 6 वसंत कुंज में, (ii) मंगो आर्चर्ड अंधेरिया मोर भाग में निकटवर्ती अंधेरिया मोर महरौली। (iii) पार्क और रेलवे लाइन और सेधा नगर के बीच वृक्षारोपण। (iv) एजीवीसी पर टॉवर क्षेत्र (सीई (एसजेड) के साथ संलग्न) और हॉर्ट डिवीजन IV और VI के तहत पार्किंग क्षेत्र अलग स्थान।	रुपये 6,72,891/-	रुपये 13458/-	10 दिन	16/07/2020 अपराह्न 3.00 तक	16/07/2020 अपराह्न 3.30 तक

Earnest Money shall be deposited through Demand Draft/Banker's cheque of any nationalized bank in favour of Sr. A.O., CAU(SZ)/DDA having account no. 16651110000012 with HDFC bank at G-8, Hauz Khas Market New Delhi-110016 (IFSC code HDFC-0001665) alongwith the quotation documents. The quotation received without DD/Banker's cheque of Earnest money shall be summarily rejected at spot.

• List of Documents to be deposited in time of submission:

1. Unique transaction reference (UTR) against EMD document.
2. Certificate of Registration for / under GST acknowledgement of up to date filed return.
3. Certificate of registration with EPFO and ESIC.
4. Scan Copy of Pan Card.

Note: Quotation documents can be had from the office of undersigned on free of cost

EXECUTIVE ENGINEER  
HCD.-4/D.D.A.

No. F2(19)EE/HCD-4/DDA/2020-21/1499

Dt:- 14/07/2020

1. P.S to P.C (Hort.)/DDA for kind information.
2. SE/HCC-1/DDA for kind information.
3. Director (Hort.)S/E/DDA for kind information.
4. Sr.AO/CAU/SZ/DDA.
- ✓ 5. Director (System)/DDA through-mail [ddatender@dda.org.in](mailto:ddatender@dda.org.in) for loading e-tender notice on DDA"s website [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in)

  
12/7/2020  
EXECUTIVE ENGINEER  
HCD.-4/D.D.A.

सीलबंद कोटेशन दो लिफाफे में प्रस्तुत किए जाएंगे, एक लिफाफे में एडिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स और बयाना पैसे होंगे और दूसरे लिफाफे में फाइनेंशियल कोटेशन (कोटेड रेट्स) होंगे। फाइनेंशियल कोट्स बोलीदाता के लिए खोले जाएंगे, जो कि अर्नेस्ट मनी के साथ पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे।

बयाना राशि डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के सीनियर एओ, सीएयू (एसजेड) / डीडीए के पक्ष में खाता संख्या के माध्यम से जमा किया जाएगा। 16651110000012 जी -8 में एचडीएफसी बैंक के साथ, हीज खास मार्केट नई दिल्ली -110016 (IFSC कोड HDFC-0001665) उद्धरण दस्तावेजों के साथ। डीडी / बैंकर के बयाना के चेक के बिना प्राप्त उद्धरण को संक्षेप में मौके पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- जमा करने के समय जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:
  1. ईएमडी दस्तावेज के खिलाफ अद्वितीय लेनदेन संदर्भ (यूटीआर)।
  2. रिटर्न दाखिल करने के लिए जीएसटी पावती के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
  3. ईपीएफओ और ईएसआईसी के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
  4. पैन कार्ड की स्कैन कॉपी।


**नोट: उद्धरण दस्तावेज बिना किसी शर्त के कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं**

अधिसासी अभियंता  
एच सी डी.4/दि0वि0प्रा0

सं0. फ2(19)ईई / एच सी डी.4/दि0वि0प्रा0/2020-21/1499

दिनाक:- 14/07/2020

1. पी। एस। से पी। सी। (हॉर्ट।) / सूचना के लिए डीडीए.
2. एसई / एचसीसी -1 / डीडीए तरह की जानकारी के लिए.
3. निदेशक (हॉर्ट।) एस / ई / डीडीए की तरह की जानकारी के लिए.
4. सीनियर एओ / सीएयू / एसजेड / डीडीए.
- ✓ 5. डीडीए की वेबसाइट [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) पर ई-टेंडर नोटिस लोड करने के लिए निदेशक (सिस्टम) / डीडीए के माध्यम से मेल [ddatender@dda.org.in](mailto:ddatender@dda.org.in)

  
अधिसासी अभियंता  
एच सी डी.4/दि0वि0प्रा0

SCHEDULE OF QUANTITY

Name of work: M/o completed scheme under Nazul A/c-II South Zone.

SH : Providing and placing polyethylene water storage tank I.S- 12701 in the following parks :-

- (i) 1904 DUS Houses Sector-D 6 at Vasnat Kunj.
- (ii) Mango Orchard Andheria More Part-I adjoining Andheria More Mehrauli.
- (iii) Park & Plantation Between Railway line & Sewa Nagar.
- (iv) Tower area at AGVC(Attached with CE(SZ) office & parking area different location under Hort. Division IV&VI.

Estimated Cost: Rs.6,72,891/-

Earnest Money : Rs.13458/-

Item No.	Description of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1.00	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) / manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m. (a) All kinds of soil.	21.00	cum		
2.00	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level : (a) 1:5:10 (1 cement : 5 coarse sand (zone-III) : 10 graded stone aggregate 40 mm nominal size)	4.60	cum		
3.00	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in foundation and plinth in: (a) Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	35.00	cum		
4.00	12 mm cement plaster of mix : (a) 1:6 (1 cement: 6 fine sand).	53.00	sqm		
5.00	Wear cement punning.	53.00	sqm		
6.00	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level : (a) 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size).	4.00	cum		
7.01	Providing and fixing gun metal gate valve with C.I. wheel of approved quality (screwed end) : (a) 25 mm nominal bore	8.00	each		

**मात्रा का कार्यक्रम**

काम का नाम: एम / ओ पूर्ण योजना नाजुल ए / सी-11 द्वितीय दक्षिण क्षेत्र के तहत ।

उप प्रमुख: 5000 लीटर की क्षमता का पानी का टैंक उपलब्ध कराना और रखना। पर

- (i) 1904DUS हाउस सेक्टर-डी 6 वसंत कुंज में,
- (ii) नैना ओवरड अंधेरिया मोर क्षाग-में निकटवर्ती अंधेरिया मोर महरार्ली।
- (iii) पार्क और रेलवे लम्हून और सेवा नगर के बीच वृक्षारोपण।
- (iv) एजीवीसी पर टॉवर क्षेत्र (सीई (एसजेड) के साथ संलग्न) और हॉट डिवाजन IV और VI के तहत पार्किंग क्षेत्र अलग स्थान।

अनुमानित लागत : रुपये. 6,72,891/-

अग्रिम धन : रुपये. 13458/-

क्र. संख्या	आइटम का विवरण	मात्रा	इकाई	मूल्य	धनराशि
1.00	यांत्रिक साधना (हाइड्रोलिक उत्खनन) / नैनुअल साधना द्वारा नॉव की खाइयाँ या नालियाँ में खुदाई में पृथ्वी का काम (योजना में 1.5 मीटर से अधिक चौड़ाई या योजना पर 10 वर्गमीटर), जिसमें पक्षों की इंसिंग और बॉटम की रैमिंग शामिल है, 1.5 मीटर तक की ऊँचाई, जिसमें बाहर निकलना भी शामिल है 50 मीटर की अनुवादाई में खुदाई की गई मिट्टी और अधिशेष खुदाई वाली मिट्टी का निर्देशन किया गया। (a) सभी प्रकार की मिट्टी।	21.00	cum		
2.00	सिंग और शटरिंग की लागत को छोड़कर निर्दिष्ट ग्रेड के सीमेंट कंक्रीट की स्थिति में प्रदान करना और बिछाने - सभी प्लिंथ स्तर तक काम करते हैं: (ए) 1: 5: 10 (1 सीमेंट: 5 मोटे बालू (जोन- III): 10 इंच का पत्थर कुल। 40 मिमी नाममात्र आकार)	4.60	cum		
3.00	आम जले हुए मिट्टी के साथ ईट का काम एक.पी.एस. (गैर मॉड्यूलर) वर्ग की ईट पदनाम 7.5 और नॉव में प्लिंथ: (क) सीमेंट मोर्तार 1: 6 (1 सीमेंट: 6 मोटे बालू)	35.00	cum		
4.00	मिश्रण के 12 मिमी सीमेंट प्लास्टर: (ए) १: ६ (१ सीमेंट: ६ महीन रेत)।	53.00	sqm		
5.00	नीट सीमेंट की पेंटिंग।	53.00	sqm		
6.00	केंद्र और शटरिंग की लागत को छोड़कर निर्दिष्ट ग्रेड के सीमेंट कंक्रीट की स्थिति में प्रदान करना और बिछाने - सभी प्लिंथ स्तर तक काम करते हैं: (ए) 1: 2: 4 (1 सीमेंट: 2 मोटे रेत (जोन- III): 4 इंच का पत्थर कुल। 20 मिमी नाममात्र आकार)।	4.00	cum		
7.01	सी। आई। के साथ गान मेंटल गेट वाल्व प्रदान करना और ठीक करना। अनुमोदित का पहिया	8.00	each		

7.02	Providing and fixing gun metal gate valve with C.I. wheel of approved quality (screwed end) : (a) 50 mm nominal bore	8.00	each		
8.01	Providing and fixing G.I. Union in G.I. pipe including cutting and threading the pipe and making long screws etc. complete (New work) : (a) 25 mm nominal bore	8.00	each		
8.02	Providing and fixing G.I. Union in G.I. pipe including cutting and threading the pipe and making long screws etc. complete (New work) : (a) 50 mm nominal bore	8.00	each		
9.01	Providing and fixing G.I. pipes complete with G.I. fittings and clamps, i/c cutting and making good the walls etc. Internal Work : (i) Exposed on wall (a) 25 mm dia nominal bore	8.00	metre		
9.02	(b) 50 mm dia nominal bore				
10.00	Providing and placing on terrace (at all floor levels) polyethylene water storage tank, 15 : 12701 marked, with cover and suitable locking arrangement and making necessary holes for inlet, outlet and overflow pipes but without fittings and the base support for tank.	40000.0	per ltr.		
11.00	Disposal of building rubbish / malba / similar unserviceable, dismantled or waste materials by mechanical means, including loading, transporting, unloading to approved municipal dumping ground or as approved by Engineer-in-charge, beyond 50 m initial lead, for all leads including all lifts involved.	18.00	cum		
Total					

Signature of contractor

Name :

Address :

Executive Engineer  
HCD-4/DDA



	गुणवता (खराब अंति): (ए) 25 मिमी नाममात्र बोर					
	सी आई। के साथ गन मेटल गेट वाल्व प्रदान करना और ठीक करना। अनुमोदित का पहिया					
7.02	गुणवता (खराब अंति): (ए) 50 मिमी नाममात्र बोर	8.00	each			
	प्रदान करना और ठीक करना जी.आई. संघ में जी.आई. पाइप काटने और शैडिंग पाइप सहित और लंबे शिकंजा आदि को					
8.01	पूरा करने (नया काम): (ए) 25 मिमी नाममात्र बोर	8.00	each			
	प्रदान करना और ठीक करना जी.आई. संघ में जी.आई. पाइप को काटने और शैडिंग करने और लंबे शिकंजे आदि को पूरा					
8.02	करने (नया काम) सहित: (ए) 50 मिमी नाममात्र बोर	8.00	each			
	प्रदान करना और ठीक करना जी.आई. पाइपों को जी.आई. फिटिंग और कलैम्प, आई / सी कटिंग और दीवारों को अच्छा					
9.01	बनाना आदि आंतरिक कार्य: (i) दीवार पर उजावर (ए) 25 मिमी व्यास नाममात्र बोर	8.00	metre			
	(ब) 50 मिमी dia नाममात्र बोर	8.00	metre			
	छत पर (सभी मंजिल स्तरों पर) पॉलीथीन के पानी के भंडारण टैंक को प्रदान करना और रखना, आईएस: 12701 चिह्नित,					
10.00	कवर और उपयुक्त लॉकिंग व्यवस्था के साथ और इनलेट, आउटलेट और ओवरफ्लो पाइप के लिए आवश्यक छेद बनाने	40000.0	per ltr.			
	लेकिन फिटिंग के बिना और टैंक के लिए आधार समर्थन।					
	लौडिंग, परिवहन, अनुमोदित नगरपालिका के डंपिंग ग्राउंड के लिए लौडिंग, परिवहन, अनलौडिंग, या अभियंता-प्रभारी					
11.00	द्वारा अनुमोदित 50 प्रारंभिक लीड से परे, सहित यांत्रिक साधनों द्वारा बकवास / मलेबा / इसी तरह की अप्रतिरोध्य,					
	विद्युतित या वेकार सामग्री के निर्माण का प्रस्ताव।					
	जिसमें सभी लिफ्ट शामिल हैं।	18.00	cum			
	Total					

ठेकेदार का हस्ताक्षर

नाम :

पता :

फोन नंबर :

  
Executive Engineer

HCD-4/DDA